

## Kostenschätzung Sportanlage Burkerstmatt Widen +/- 20 %

## Variante DIN Naturrasen Hauptplatz

ВКР	Beschrieb	Detailbeschrieb	Einheit	Anzahl	E. Preis	Summe	Gesamtkosten
111	Rodungen	Grasnarbe entfernen	LE	1	2'500.00	2'500.00	2'500.00
112	Abbrüche	Ev. Elektrorrohre umlegen	LE	1	5'000.00	5'000.00	
		EW-Rohre	m	200	5.00	1'000.00	6'000.00
113	Demontagen	Beton Randplatten	m2	10	15.00	150.00	150.00
401	Baustelleneinrichtung	Baustelleninstallation	gl	1	5'000.00	5'000.00	
		Absperrungen und Signallsation	m	250	5.00	1'250.00	6'250.00
401.1	Erdarbeiten	Unterboden/Oberboden entsorgen	m3	2500	30.00	75'000.00	
		Oberboden abtragen und deponieren	m3	200	17.00	3'400.00	
		Auffüllung abtragen und deponieren	m3	250	22.00	5'500.00	
		Rohplanie erstellen inkl. Böschungen	m2	8000	8.00	64'000.00	147'900.00
411.5	Beton- und	Betonmauer	m3	5	800.00	4'000.00	
	Stahlbetonarbeiten	Streifenfundamente Spielerkabinen	m3	5	145.00	725.00	
		Einzelfundamente Kandelaber	St	4	5'500.00	22'000.00	
		Einzelfundamente Ballfangzaun	St	95	250.00	23'750.00	
		Einzelfundamente Handlauf	St	35	150 .00	5'250.00	55'725.00
421	Gärtnerarbeiten	Wlesenflächen	m2	1000	5.00	5'000.00	5'000.00
422	Einfriedungen	Ballfang Doppelstabmatten 6m	m	150	265.00	39'750.00	
		Ballfang Doppelstabmatten 3/4m	m	200	175.00	35'000.00	
		Tore 5m Breite, 3m Höhe	St	1	3'000.00	3'000.00	
		Türen 1m Breite, 2m Höhe	St	5	800.00	4'000.00	
		Handlauf Höhe 1,1m	m	90	45.00	4'050.00	85'800.00
423	Ausstattungen, Geräte	Fussballtore 7m in Hülsen	St	2	3'000.00	6'000.00	
		Fussballtore 7m mobil	St	2	4'600.00	9'200.00	
		Fussballtore 5m mobil	St	2	4'000.00	8'000.00	
		Comerflaggen mit Hülsen	St	4	150.00	600.00	
		Spielerkabinen Länge 4/6m	St	2	4'750.00	9'500.00	
		Schmutzsschleuse	m2	12	375.00	4'500.00	
		Papierkörbe	St	5	350.00	1'750.00	39'550.00
424	Spiel- und Sportplätze	Installation und Vorarbeiten	gl	1	6'000.00	6'000.00	
		Sickerschlitze	m	7000	4.50	31'500.00	
		Drainschichtmaterial liefern einbauen	to	1500	70.00	105'000.00	
		Rasentragschicht	to	1600	85.00	136'000.00	
		Ansaat und Fertigstellungspflege	gl	1	12'000.00	12'000.00	
		Anbaugerät Pflege	gl	1	5'000.00	5'000.00	295'500.00
443	Elektroanlagen	Montagearbeiten	gl	1	10'000.00	10'000.00	
	1	Scheinwerfer LED	St	10	4'250.00	42'500.00	
		Kandelaber und Flanschteile	St	6	4'150.00	24'900.00	·
		Installation Verkabelung	gl	1	16'000.00	16'000.00	

I	I	la stallation Haunttalalan.			51000.00	51000.00	
		Installation Haupttableau	gl	1	5'000.00	5'000.00	
		Erdungen	m	350	20.00	7'000.00	
		Steckdosen	St	2	1'000.00	2'000.00	
		Anschluss Steuerung / Bewässerung	St	1	1'000.00	1'000.00	108'400.00
445	Sanitäranlagen	Steuerung inkl. Schlüsselschalter	gl	1	5'000.00	5'000.00	
		Regner und Montage Komplett	St	1	22'500.00	22'500.00	
		Ringleitung	m	320	20.00	6'400.00	
		Montagearbeiten	gl	1	8'400.00	8'400.00	
		Anschlussleitung	m	50	25.00	1'250.00	
		Netztrenner (?) Druck (?)	LE	1	10'000.00	10'000.00	53'550.00
452	Kanalisation	Si-Leitungen PE NW 125	m	850	20.00	17'000.00	
		KanLeitungen PE NW 125-200	m	9	27.50	2'612.50	
		Schlammsammler NW 60 0/1000	St	1	3'000.00	3'000.00	
		Kontrollschächte NW 6 00/1000	St	1	2'250.00	2'250.00	
		Änderung Kanaleinstieg		1	2'500.00	2'500.00	
		Anschluss an Kanal	gl				
		Grabarbeiten Tiefe 30cm	gl m	850	2'500.00	2'500.00 8'500.00	
		Grabarbeiten Tiefe 31-125cm	m	95	100.00	9'500.00	
		Hüllbeton	m3	15	140.00	2'100.00	
		Hüllkies 16/32	m3	225	53.00	11'925.00	61'887.50
			1113	223	33.00	11 323.00	01 007.50
453	Elektroleitungen	EW-Leerrohre PE NW 100	m	650	15.00	9'750.00	
		Sehlaufschächte NW 600	St	7	1'000.00	7'000.00	
		Grabarbeiten Tiefe 20-50cm	m	225	7.00	1'575.00	
		Hüllsand	m3	35	80.00	2'800.00	21'125.00
455	Sanitärleitungen	Wasserentnahmeschacht NW 600/2000	St	1	3'000.00	3'000.00	
		Entleerungs- und Entlüftungsschächte	St	2	750.00	1'500.00	
		Grabarbeiten Tiefe 60 cm	m	310	7.00	2'170.00	
		Grabarbeiten Tiefe 31-125cm	m	50	100 .00	5'000.00	
		Hüllsand	m3	50	80.00	4'000.00	15'670.00
463	Oberbau, Abschlüsse,	Datas Dandalattas		400	24.00	01000.00	
403	Beläge	Beton Randplatten	m	400	24.00	9'600.00	
		Beläge	m2	400	54.00	21'600.00	31'200.00
492	Bauingenieur	Ausführungsplanung, Realisierung	gl	1	5'000.00	5'000.00	5'000.00
493	Elektroingenieur	Ausführungsplanung, Realisierung	gl	1	15'000.00	15 '000.00	15'000.00
495	Sanitäringenieur	Ausführungsplanung, Realisierung	gl	1	5'000.00	5'000.00	5'000.00
496.0	Geometer	Achsaussteckung, Nachführung	gi	1	5'000.00	5'000.00	5'000.00
		rensuasseedang, radinamang	81		3 000.00	3 000.00	3 000.00
496.5	Landschaftsarchitekt /	Ausführungsplanung, Realisierung	gl	1	65'000.00	65'000.00	65'000.00
	Ingenieur						
511	Bewilligungen, Baugesp		gl	1	5'000.00	5'000.00	5'000.00
524	Vervielfältigungen, Plan		gl	1	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Termenana Ban Ben, man		81		3 000.00	3 000.00	3 000.00
1		Zwischentotal					1'047'407.50
		Reserven 5 %					104'740.75
		Zwischentotal					1'152'148.25
		MwSt 7.7					88'715.42
		Total inkl. MwSt					1'240'863.67
		Gerundet					1'250'000.00